



改修テニスコート

符号	名称	数量	単位	摘要	符号	名称	数量	単位	摘要
	既存砂入り人工芝撤去	1399	m ²	ポリエチレン製、バイル長 t=19		高木剪定 (フェンス周辺)	1	式	フェンス周辺支障木 (クス、カイズカイフキ他) 積込迄
	発生材処分	1399	m ²	既存砂入り人工芝、運搬共		除草 (フェンス周辺)	300	m ²	幅=2.5、W=0.3 (北)、L=154m、積込迄
	テニスポスト撤去	2	組	基礎共		発生材処分	1	式	支障木、撤去草 運搬共
	センターフック撤去	2	組			側溝清掃	149	m	U-240 コンクリート蓋 開閉共
	テニスネット撤去	2	張			すぎとり (フェンス周辺)	233	m ²	幅1.500 深き150 場内残土処分
	ネットフェンス撤去	154	m	鉄製ネットフェンスH=3,000、防砂シートH=2,000 <以下内理、コブ撤去共【表基盤面利用】 テニスポスト、センターフック、審判台、 コートブラシ、ネットフェンス、防砂シート		倉庫移動、復旧	1	式	
	同上発生材処分	1	m ²						
	支障木伐採	1	式	フェンス近接支障木 (クス、ゼンダン他) 伐根共、積込迄					

新設テニスコート

符号	名称	数量	単位	摘要	符号	名称	数量	単位	摘要
	カッター切 (アスファルト舗装)	195	m	t=50					
	アスファルト舗装撤去	2039	m ²	t=50 積込迄					
	発生材処分	1	式	アスファルト 運搬共 汚泥処理共					
	既存排水溝撤去	39.5	m	U-240 コンクリート蓋共、積込迄					
	既存排水溝撤去	44.5	m	U-360 コンクリート蓋共、積込迄					
	既存排水溝清掃	166	m	U-240、120m、U-360:46m、積込迄					
	同上発生材処分	1	式	コンクリートガラ等 運搬共					
	支障木伐採	1	式	支障木C (クス) 伐根共、積込迄					
	発生材処分	1	式	支障木 運搬共					