



改修テニスコート

符号	名称	数量	単位	摘要	符号	名称	数量	単位	摘要
	下地処理工	1399	m ²	下地処理、路面清掃共		防砂シート設置	154	m ²	防砂シートH=1,800
	砂入り人工芝	1399	m ²	ポリエチレン製、バイル長 t=19		砕石舗装 (フェンス周辺)	233	m ²	幅1,500、深さ150、防草シート敷設 (底部)
	テニスポスト設置	2	組	ステンレス製 Φ76.3×t4					
	センターフック設置	2	組	ステンレス製 フック上下式					
	テニスネット設置	2	張						
	ネットフェンス設置	150	m	鉄製ネットフェンス H=3,000					
	門扉-1 (両開き)	1	箇所	H=2, W=2					
	門扉-2 (片開き)	2	箇所	H=2, W=1					

新設テニスコート

符号	名称	数量	単位	摘要	符号	名称	数量	単位	摘要
	路盤工	1960	m ²	RC-40 厚150(平均)、路床養生共		門扉-1 (両開き)	1	箇所	H=2, W=2
	アスファルト舗装	598	m ²	密粒度As(13) t=50		門扉-2 (片開き)	1	箇所	H=2, W=1
	アスファルト舗装 (透水性)	1399	m ²	開粒度As(13) t=50		防砂シート設置	116.2	m	防砂シートH=1,800
	砂入り人工芝	1399	m ²	ポリエチレン製、バイル長 t=19		排水溝設置	114	m	U-240 コンクリート蓋共
	テニスポスト設置	2	組	ステンレス製 Φ76.3×t4		集水樹設置	4	m	□450 コンクリート蓋共
	センターフック設置	2	組	ステンレス製 フック上下式		排水管	4	m	VP-100
	テニスネット設置	2	張			排水溝設置	3	m	U-240 コンクリート蓋共、積込底
						排水溝設置	6	m	U-360 コンクリート蓋共、積込底
						ラインE	1	式	駐車枠 (復旧) 36m 溶融式 白 W150
	ネットフェンス設置	113.2	m	鉄製ネットフェンス H=3,000					